
Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:38

Link do produktu: https://www.aldar-ogrodzenia.pl/brama-pro-wypelniona-panelem-ocynkowana-szer-3-00-m-wys-1-0-m-p-1022.html



Brama PRO wypełniona panelem - ocynkowana - szer 3,00 m / wys 1,0 m

Cena brutto	**2 490,00 zł**
Cena netto	**2 024,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**1246**

Opis produktu

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa PRO wypełniona panelem 2D ocynkowana ogniowo - szer 3,00 m / wys 1,00 m

Wypełnienie: panel ogrodzeniowy - **2D** grubość drutu - **6 mm / 5 mm / 6 mm**

rozmiar oczka - **5 cm x 20 cm** bez przetłoczeń

Ramka skrzydła - profil stalowy **4 cm x 4 cm**

Słupki bramy - profil stalowy **8 cm x 8 cm**

Wymiary: szerokość - **3,00 m** wysokość - **1,00 m**

Możliwe wysokości bram :

1,20 m - 2.200 zł

1,50 m - 2.350 zł

1,70 m - 2.500 zł

2,00 m - 2.700 zł

Niestandardowe wymiary bram koszt + 20%

Cena za 1 kpl. (1 x brama + 2 x słupki + zestaw LOCINOX)

Wszystkie produkowane przez nas bramy i furtki są przystosowane do napędu.

Mogą być wyposażone w dodatkowy profil oraz autorski uchwyt na siłownik.

W ofercie są dostępne również odpowiednie siłowniki.

Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

U W A G A ! Tania przesyłka - 1 paleta = max. 5 kompletów.

Informacje o bezpieczeństwie :

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa • Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego: Podczas montażu korzystaj z narzędzi zgodnych z przeznaczeniem i stosuj rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń oraz innych urazów mechanicznych. • Przenoszenie i montaż elementów: Ostrożnie obchodź się z elementami ogrodzenia, które mogą mieć ostre krawędzie. Przy większych gabarytach lub masie elementów korzystaj z pomocy drugiej osoby. • Zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych: Instalując ogrodzenie w pobliżu infrastruktury elektrycznej, skonsultuj się z odpowiednimi specjalistami, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem. • Bezpieczna organizacja miejsca pracy: Upewnij się, że miejsce montażu jest wolne od przeszkód, a pozostawione elementy, jak śruby czy akcesoria, nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych.